

# fwLine Baugruppenträger 1HE



## 19" Baugruppenträger und Modulträger 1 HE

### Beschreibung

Der fwLine Baugruppenträger 1HE ist für die Aufnahme von MTP Modulen und Modulen für vorkonfektionierte Kabel mit Teilfrontplatten 3HE/7TE, geeignet. Die Einschubmodule können leicht eingebaut und einzeln ausgebaut werden.

Praktisch und flexibel eignet er sich gut als Endverteiler für High-Density-Lösungen und kann mit bis zu drei 7TE Modulen bestückt werden.

### Spezifikationen

- Material: Alu
- Farben: Aluminium eloxiert und schwarz RAL 9005
- Kabeleingang hinten

Bestellungen telefonisch oder über

[fiberwork.ch/de/shop.htm](http://fiberwork.ch/de/shop.htm)

# fwLine Baugruppenträger 1HE

19" Baugruppenträger für 3x 3HE/7TE		
	<p>fwLine Baugruppenträger 1HE, ausziehbar, für 3 x 7TE Module, Alu</p> <p>für 1-3 3HE/7TE Module ausziehbar Masse: 482.6 x 44.45 x 340mm (BxHxT) Material: Aluminium inklusive Käfigmutterset</p>	900486
	<p>fwLine Baugruppenträger 1HE, ausziehbar, für 3 x 7TE Module, schwarz</p> <p>für 1-3 3HE/7TE Module ausziehbar Masse: 482.6 x 44.45 x 340mm (BxHxT) Material: Aluminium, schwarz RAL 9005 inklusive Käfigmutterset</p>	900487

Modulaufnahme 1HE auf 19" für 3x 3HE/7TE		
	<p>fwLine Modulaufnahme 1HE für 3 x 7TE Module</p> <p>für 1-3 3HE/7TE Module Masse: 482.6 x 44.45 x 150mm (BxHxT) Material: Aluminium, schwarz RAL 9005 inklusive Käfigmutterset</p>	900491
	<p>Kabelführungsbügel für Modulaufnahme</p> <p>Farbe: RAL 9005, schwarz, pulverbeschichtet Länge: 90mm Inklusive 2 Torx T20 Schrauben</p>	914201

Bestellungen telefonisch oder über

[fiberwork.ch/de/shop.htm](http://fiberwork.ch/de/shop.htm)